

- Participar en las capacitaciones que brindará el Órgano Estatal de Control y los Gobiernos Municipales sobre las tareas y

EL CPS tendrá las siguientes actividades:

Que el Comité de Participación Social (CPS) deberá estar compuesto por cinco personas de la comunidad beneficiaria, que ocuparán los cargos de presidente (a), secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva. alcaldía, mismo que deberán conformarse en cada obra del FISDMF. Este acto como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISDMF, así rural o indígena, electos de manera democrática que dan seguimiento a la de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, que la Guía de Participación define al Comité de Participación como un Órgano

deberán reportar trimestralmente las actividades de los Comités de Participación Social, conforme a lo establecido en la Guía de participación social FISDMF. para la Infraestructura Social en su numeral 5.3 establecen los municipios que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones

se vayan a realizar. ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que Infraestructura Social, a efecto de participar en la programación, comunidades beneficiarias de los proyectos del Fondo de Aportaciones para la demarcaciones territoriales de promover la participación ciudadana en las Coordinación Fiscal, establece la obligación a las entidades, municipios y que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de

LA LOCALIDAD DE PEZMATLÁN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 C.C.T. 21DPR0682D DE verificación de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE la instalación del Comité de Participación Social, que dará seguimiento y el C. Maribel Lima Rodríguez, y la C. Asunción Lara Bonifacio, para celebrar Miron Islas, la C. Olga Hernández Macario, la C. Julio Darío Santiago Ramos, de la Ejecutora (Dir. de Obras Públicas Municipal), el C. Miriam Puebla, se encuentran reunidos el C. Ing. José Balan Jiménez, Representante en la localidad PEZMATLÁN, del Municipio de Tlatlaquitepec del Estado de Siendo las 09:00 horas, del día 28 del mes de NOVIEMBRE del 2020, reunidos

Acta de Instalación del Comité de Participación Social

Anexo 1

responsabilidades de vigilancia y mantenimiento de las obras que
vigilará cada Comités de Participación Social FISMDF.







- Llenar los formatos de seguimiento de las obras, captación y atención de quejas, denuncias, sugerencias, difusión de los logros y resultados alcanzados por los Comités de Participación Social FISMDF y entregarlos al funcionario municipal responsable de las actividades de los CPS.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. - Se declara formalmente INSTALADO el Comité de Participación Social en la localidad PEZMATLÁN, del Municipio de Tlaltlaugquitepec del Estado de Puebla, que dará seguimiento y verificación de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 C.C.T. 21DPR0682D DE LA LOCALIDAD DE PEZMATLÁN, MUNICIPIO DE Tlaltlaugquitepec, PUEBLA.

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los intervinientes e integrantes del Comité de Participación Social, para los efectos conducentes.






NOMBRE	CARGO	FIRMA
Miriam Miron Islas	PRESIDENTE	
Olga Hernández Macario	SECRETARIO	
Julio Darío Santiago Ramos	VOCAL	
Maribel Lima Rodríguez	VOCAL	
Asuncion Lara Bonifacio	VOCAL	
Ing. José Balan Jiménez	REPRESENTANTE DE LA EJECUTORA (DIR. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES) ENLACE PARTICIPACIÓN SOCIAL	

Ficha de control de capacitación al Comité de Participación Social FISMDP

Anexo 2

Fecha: 02 de diciembre de 2020

Información General	
Municipio	Tlatlaucquitépec.
Localidad	PEZMATIÁN
Obra que verifica el CPS	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 C.C.T. 21DPR0682D DE LA LOCALIDAD DE PEZMATIÁN, MUNICIPIO DE TLATLAUCQUITEPEC, PUEBLA."
Fecha y hora de la capacitación	02 de DICIEMBRE de 2020 9:00 am.
Lugar de la capacitación	En la comunidad casa del inspector.
Información Capacitación	
Fecha y hora de la capacitación	02 de DICIEMBRE de 2020 9:00 am.
Lugar de la capacitación	En la casa del inspector.
Nombre facilitador	Ing. Nicolas Manilla Aguilar.
Nombre facilitador	
Tema	Responsabilidades y Obligaciones de los CPS.
Número de asistentes	10 asistentes.

Lista de asistencia			
Nombre	Apellidos	Cargo	Firma
Miriam	Miron Islas	Presidente.	
Olga	Hernández Macario	Secretario.	
Julio Darío	Darío Santiago Ramos	Vocal.	
Maribel	Lima Rodríguez	Vocal.	
Asuncion	Lara Bonifacio	Vocal.	



Fotografías



Nombre y firma del Enlace Participación Social
Ing. Jose Bolen Jimenez



ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.= 100KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3 F.Y.=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILET Y DESP.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO # 4 F.Y.=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILET. Y DESP.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO # 6 AL 12 F.Y.=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIO.

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIAMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO CONCRETO F.C.=250KG/CM2 EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.

ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.

SUMINISTRO Y RETLENO DE MATERIAL INERTE (TEPEATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BALIARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.

CONCRETO F.C.=250KG/CM2 EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBATIDO, PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.

TECHADO

SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO, C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL PTR ASTM -A-36.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36.

SUM. Y COLOC. DE CANALON METALICO CON DESARROLLO DE 91 CM. ELABORADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, INCL. SELLADO, TRASLAPES ELEMENTOS DE FIJACION SOLERA PARA INTERNA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA PINTADA EN COLOR ROJO (GALVATEJA) CALIBRE 26 INCLUYE: CABALLETE, ELEMENTOS PARA FIJACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION




SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC

CANCHA DEPORTIVA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 1/2" PARA FORTERIAS Y POSTE DE BASQUETBOL DE 3.67 X 3.05 M. DE ALTURA Y 1.22 M. DE ANCHO, (PLANO ARQ 02 CANCHA DE USOS MULTIPLES CAPCEE) INCL. PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE

<p>1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES</p> <p>SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACION DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.</p> <p>INSTALACION ELECTRICA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED CAMPANA CA 40- 120 100 WATTS</p> <p>SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.</p> <p>SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM. DE DIAMETRO INCL. CONEXIONES, PANURAS Y FIJACION. P.U.O.T.</p> <p>S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS 002 MONOFASICOS.</p> <p>SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. TIPO 00, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.</p> <p>SAL.ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA D/PVC.Y TUBO DE PVC, TIGERO INCL. TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	<p>?La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?</p>	<p>Del</p> <p>2 8 1 1 2 0 2 0</p> <p>al</p> <p>3 1 1 2 2 0 2 0</p> <p>Dia mes año</p>	<p>Periodo de Ejecución</p>	<p>?La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>?Por qué?</p>	<p>Número de personas que beneficiará la obra</p> <p>Hombres 60</p> <p>Mujeres 67</p>	<p>?El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>?Por qué?</p>	<p>?Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?</p>	
<p>a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p>										
<p>b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y MONTOS FUERAN ACORDES A LO QUE PLANTEO LA EJECUTORA DE LA OBRA.</p>										
<p>c. QUE LA OBRA CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.</p>										

Nombre del presidente del Comité de Participación Social	Miriam Miron Islas
Firma	
Nombre del funcionario Enlace de Participación Social	Ing. José balan Jiménez.
Cargo	
Firma	



Anexo 4. Formato para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los Comités de participación social FISMDF.

Responsable del llenado: presidente del Comité de Participación Social FISMDF

Fecha de la Interposición:		Ejercicio		Fiscal	
Queja		Denuncia		Sugerencia	
Nombre de la queja, denuncia o sugerencia					
Ubicación o dirección					
Localidad		Municipio		Estado	
Datos de la Obra					

Anónimo		Nombre completo			
Sexo		Edad		Escolaridad	
Ocupación		Teléfono			
Descripción de la queja, denuncia y o sugerencia.					
Acuse de recibo en el CPS					
Fecha		Nombre y Firma de quien recibe la queja, denuncia y/o sugerencia (presidente CPS)			
Acuse de Recibo Municipio		Nombre y Firma funcionario Enlace Participación Social		Fecha	

Anexo 5. Formato de logros y resultados alcanzados por los Comités de Participación Social FISMDF

(Envío Anual)

Responsable del llenado: presidente del Comité de Participación Social FISMDF

Obra:		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 C.C.T. 21DPR0682D DE LA LOCALIDAD DE PEZMATLÁN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.		El Comité de		Hombres		Mujeres		Participación Social		Lo integran:		Estado		Municipio		LOCALIDAD		Nombre del Fondo que financió la obra.		Monto invertido		Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:		Descripción de apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)											
Año		Mes		Día		Fecha								Puebla		Tlatlaquitepec		PEZMATLÁN		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF)		\$ 1,654,264.25		1		2		3		Servicio		Apoyo		PRELIMINARES LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALOS, APILTE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3", REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MÁXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		ALBANILERÍA DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. EXCAVACIÓN A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUAUTIÉTER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR. ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3 F.Y.=4200KG/CM2 INCL.	

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILET.Y
 DESP.
 ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F.Y=4200KG/CM2 INCL.
 SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILET. Y
 DESP.
 ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #6 AL 12 F.Y=4200KG/CM2
 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
 SILETAS Y DESPERDICIO.
 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO
 COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
 CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE
 40 CM. DE DIAMETRO, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO
 CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN ESTRUCT. Y LOSAS
 T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y
 ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.
 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE),
 COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA) Y AGUA, EN
 CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO
 DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.
 CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN ESTRUCT. Y LOSAS
 T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y
 ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.
 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,
 PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBATIDO,
 PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.
TECHADO
 SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO, C/PLACAS
 PERFILES A-36 PERFILES
 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA A BASE DE
 PERFIL PTR ASTM -A-36.
 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM
 -A-36.
 SUM. Y COLOC. DE CANALON METALICO CON DESARROLLO DE 91 CM.
 ELABORADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, INCL. SELLADO,
 TRASLAPES ELEMENTOS DE FIJACION SOLERA PARA INTERNA Y LO
 NECESARIO PARA SU COLOCACION.
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA
 GALVANIZADA PINTADA EN COLOR ROJO (GALVATEJA) CALIBRE 26,
 INCLUYE: CABALLETE, ELEMENTOS PARA FIJACION, MATERIAL Y MANO
 DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION
 SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE
 DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC
CANCHA DEPORTIVA
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 2
 1/2" PARA PORTERIAS Y POSTE DE BASQUETBOL DE 3.67 X 3.05 M.
 DE ALTURA Y 1.22 M. DE ANCHO, (PLANO ARQ 02 CANCHA DE USOS
 MULTIPLES CAPCEE) INCL. PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA
 ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
 SU FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO
 CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA
 ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05
 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES
 SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD
 COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO,
 LIMPIEZA, REPARACION DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y
 MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.
INSTALACION ELECTRICA
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED CAMPANA CA 40-120
 100 WATTS





SUM. COL. Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM. DE DIAMETRO INCL. CONEXIONES, RANURAS Y FIJACIÓN. P.U.O.T. S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS 002 MONOFASICOS. SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. TIPO 00, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. SAL. ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA D/PVC. Y TUBO DE PVC, TIGERO INCL. TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO		Periodo de Ejecución		Del		año		Al		año	
Fecha de inauguración o entrega de la obra.		SI		No		? Por qué?		? La obra inició y se concluyó conforme al periodo de ejecución?		SI	
Desde su punto de vista, la obra se concluyó satisfactoriamente.		SI		No		? Por qué?		? El comité estuvo presente en la inauguración entrega de la obra?		SI	
1. Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades referentes a Participación Social?		SI		No		En caso negativo pasar a la pregunta 1.3		1.1 ¿Qué información recibió?		1.2 A través de qué medio recibió esta información	
1.3 Le solicitó información al representante municipal?		SI		No		1.3.1 ¿Qué formatos de participación social.		1.3.2 ¿Por qué?		1.3.1 ¿En cuántas capacitaciones participó?	
2. Participó en capacitaciones?		SI		No		2.1 ¿Por qué?		2.2 ¿Por qué?		Pase a la pregunta 4	
3. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo de participar en capacitaciones sobre Participación Social?		SI		No		Conocer a mayor detalle cuáles son las funciones de verificación y seguimiento que deben hacer los comités de participación social.		3. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo de participar en capacitaciones sobre Participación Social?		Conocer a mayor detalle cuáles son las funciones de verificación y seguimiento que deben hacer los comités de participación social.	



4. ¿Detectó que las capacitaciones se utilizaron para otros fines distintos a su objetivo?		No	
4.1 ¿Para qué fin se utilizó?		Políticos	
		Lucro	
		Otro	
		Especifique	
5. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios?		No	
		Pase a la pregunta 7	
5.1 ¿Cuántas recibió?			
1 Aplicación del recurso			
2 Ejecución del programa			
3 Irregularidades en el servicio ofrecido			
4 Otro. Especifique			
6. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?		SI	
		No	
		¿Por qué no las presentó?	
6.1 ¿En dónde las presentó?			
1	Dependencia federal	3	Dependencia municipal
2	Dependencia estatal	4	Órgano Interno de la dependencia federal
6.2 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias			
7. Mencione a menos 3 logros que considere derivaron de su participación en el Comité de Participación Social FISMP.			
La culminación de la obra en la localidad.			
Informar a los ciudadanos de manera permanente el avance de la obra.			
Exigir que se cumpla la realización de la obra tal y como lo establecido la autoridad ejecutora.			
8. Mencione al menos 3 resultados que obtuvo su comunidad de haber participado en el Comité de Participación Social FISMP.			
Que se llevara a cabo una obra que era necesaria para la localidad.			
Ejercer el derecho de formar parte de un comité sin restricción alguna.			
Certeza al poder observar que efectivamente se terminó la obra.			
9. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el Comité de Participación Social FISMP?		SI	
		No	
Firmas			



¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?		4 VECES	
¿Cuántas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?		SE TRATARON TEMAS SOBRE EL PROCESO DE LA OBRA ASI COMO LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN LA EJECUCION DE LA MISMA	
¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?		SI	Fecha de notificación al municipio
		NO	
Firmas			
Nombre del presidente (a) del Comité de Participación Social		Miriam Miron Islas 	
Firma			
Nombre del Enlace de la Participación Social		Ing. José Balan Jimenez.	
Cargo			
Firma			

