



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

Cédula de Información Básica



Número Único	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Modalidad
	2018	186	001	20	01	ALCOO

Ejercicio 2018

I.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave TSN	Nombre TEZIUTLAN SIERRA NORTE
Municipio	186	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
Localidad	0001	TLATLAUQUITEPEC
Barrio, colonia, rancharía, etc.		COLONIA LAS BUGAMBILIAS

Cabecera municipal	SI (X)	NO ()	ZI ()
Tipo de localidad	CP ()	PR ()	()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Fecha	
Programa	Clave SD	Nombre URBANIZACION
Subprograma	01	PAVIMENTACION

Nombre de la obra: PAVIMENTACION DE LA 3a CERRADA - JARDIN DE NIÑOS Y 4a CERRADA - 12 DE DICIEMBRE
 Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilometro, camino, hto, etc.): COLONIA LAS BUGAMBILIAS

Tipo de obra	Nueva (X)	Ampliación ()	Rehabilitación ()	Proceso ()	Equipamiento ()
--------------	-----------	----------------	--------------------	-------------	------------------

Modalidad de ejecución:	a) () Administración directa () Administración Municipal	b) () Contrato () Licitación pública () Invitación restringida a 3 () Invitación restringida a 5 () Adjudicación directa	c) () Aportación a Dependencia
-------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Remo 33	<input type="checkbox"/> D.I.F.	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
	<input type="checkbox"/> P.E.T.	<input type="checkbox"/> S.E.P.	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO
		<input type="checkbox"/> CFE-RURAL	<input type="checkbox"/> OTRO (Especificar)

Forma de Financiamiento	Ejercicio	Monto
FORTAMUN	2018	\$386,748.27
Total		\$386,748.27

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios		Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida		
309.88	M2	150	PERSONAS	894	UNA

V.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	381.35	M2
EXCAVACION A MANO EN CEPAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCL. AFINE DE TALUDES Y FONDO	124.98	M3
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRIMER KILOMETRO CARGA MECANICA	124.98	M3
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE ZONA URBANA	624.90	M3-KM
MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA DE 1:1:6	6.60	M3
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 6". INCLUYE: MATERIAL, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS.	48.00	ML
REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2	1.00	PZA
RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	8.40	PZA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METALICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	90.50	ML
BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,950 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	46.49	M3
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRIMER KILOMETRO CARGA MECANICA	46.49	M3
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE ZONA URBANA	494.90	M3-KM
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CON MALLAS 6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS BANQUETAS, INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACION 20 M. Y CIMBRADO.	309.88	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ELECTRO SOLDADA TIPO IRVING TRAFICO PESADO TIPO IS-01 ESTANDAR INCLUYE SOLERA DE REMATE DE 3/16" x 2"	3.00	PZA
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAM.	90.50	ML
CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE ACCESO		
AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CON PALA DERECHA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE: TRASPALO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	54.56	M2
MURO DE BLOQUE DE CONCRETO LIGERO DE 19 A 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A 30 CM DE BARRAS	11.44	M2
BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. DE 8 CM. DE ESPESOR EN TABLEROS EN PLAZA DE ACCESO Y ANDADOR CON ACABADO RALLADO EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	77.00	M2
REPSELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	20.59	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDELO DE TUBULAR CIRCULAR DE 4" EN ESCALERAS DE ACCESO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	22.50	M2
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	381.35	M2

VI.- Calendario de Obra Mensual

Porcentaje	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
100%												
\$386,748.27												
											100.00%	
											\$386,748.27	

H. Ayuntamiento Municipal de Tlatlauquitepec, Pue.
 DEZ MORAN
 OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
 AUTORIZO
 PORFIRIO LOEZ AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL