



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

CEDULA DE INFORMACION BASICA

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

000117

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra	O.P.B.
Único	2019	186	001	FORTAMUN		20056	

Ejercicio 2019

I. UBICACIÓN

Zona prioritaria	Clave S.N.O	Nombre
Municipio	186	SIERRA NORORIENTAL
Localidad	001	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
Barrio, colonia, ranchería, etc.		TLATLAUQUITEPEC
Cabecera municipal	SI (X) NO () CP ()	PR () ZI ()

II. IDENTIFICACIÓN

No. de Oficio de Asignación	Clave	Nombre
	FORTAMUN	URBANIZACIÓN
Programa		
Subprograma		
Nombre de la obra	RENIVELACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL PORTAL MORELOS EN EL CUADRO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	
Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)		
Tipo de obra	Nueva ()	Ampliación ()
Modalidad de ejecución:	Rehabilitación (X)	Proceso ()
	Equipamiento ()	
	a) () Administración directa	
	b) (X) Contrato	
	() Licitación pública	(X) Invitación restringida a 5
	() Invitación restringida a 3	() Adjudicación directa
	c) () Acción por aportación.	
Instancia Ejecutora:	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	

Referencia Carta Mandato:

TIPO DE EXPEDIENTE:

<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33 P.E.I.	<input type="checkbox"/> D.I.F.	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> S.E.P.	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CFE-RURAL	

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FORTAMUN	2019	\$ 296,028.71
Total	2019	\$ 296,028.71

IV. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Metas		Beneficiarios		Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida		
192.79	M2	6000	HABITANTES	(20)	1

V. CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TEJA DE CONCRETO O BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO	M2	13.60
DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO. INCL. ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AL	M3	0.98
DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y ACARREO DE ESCOMBRO A TII	M2	5.85
CASTILLO DE CONCRETO EN MURO DE BLOCK HUECO DE 20 X 20 ARMADO CON 4 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 20 CM., CONCRETO F'C=250 KG.	M	22.69
CADENA CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 30 CM. ARMADA C/6 VARILLAS # 3, ESTRIBOS #2 @ 20CM.	M	17.00
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40CM. 15CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APARENTE 2 CARAS	M2	80.42
REPELLADO EN MUROS C/MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 PARA RECIBIR CINTILLA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	128.61
APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB. CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	128.61
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA	M2	128.61
S Y C DE TEJA DE BARRO DE MEDIA CAÑA CÓNICA EN AZOTEA CON SECCIÓN DE 40 X 17 X 15 X 1.4 CM., INCL., ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS Y	M2	64.18
TRATAMIENTO DE TEJA A BASE DE LIQUIDO ESPECIAL	M2	64.18
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, INCL. MAQUILACION DE LA MISMA, TAPAS SELLADO Y LO NECESARIO	M	8.50
ACARREO VERTICAL DE TEJA Y MADERA A UNA ALTURA DE 9 M, INCLUYE ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.42
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES Y DEMOLICIONES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION O AL TIRO AUTOF	M3	0.35
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES Y DEMOLICIONES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION O AL TIRO AUTOF	M3	1.75
LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	192.79
SUM.Y COL.DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. INCL. BASTIDOR Y MARCO DE MADERA	M2	1.80

VI. CALENDARIO DE OBRA MENSUAL

Costo Total	Avance Financiero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
\$ 296,028.71	100%												

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2019
LIC. PORFIRIO LÓEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL