

Cédula de Información Básica

Número Único	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
2020	2020	186	186003	SF	03	2001	

Ejercicio 2020

i.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave	.SNO	Nombre	SIERRA NORORIENTAL
Municipio		186		TLATLAUQUITEPEC
Localidad				BUENA VISTA
Barrio, colonia, rancharía, etc.				BUENA VISTA
Cabecera municipal	SI ()		NO (X)	
Tipo de localidad	CP ()		PR ()	ZI (X)
ii.- Identificación			Fecha	
No. de Oficio de Asignación	Clave		Nombre	
Programa	SF		PAVIMENTOS	
Subprograma	03		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	

Nombre de la obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+326.07 1a ETAPA."

Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilómetro, camino, hito, etc.) "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+326.07 1a ETAPA."

Tipo de obra Nueva (X) Ampliación () Rehabilitación () Proceso () Equipamiento ()

Modalidad de ejecución:

- a) () Administración directa
 - b) (X) Contrato
 - () Licitación pública
 - () Invitación restringida a 3
 - (X) Invitación restringida a 5
 - () Adjudicación directa
 - c) () Acción por aportación.
- Instancia Ejecutora:** H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Referencia Carta Mandato:

iii.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33	<input type="checkbox"/> D.I.F.	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
	<input type="checkbox"/> P.E.T.	<input type="checkbox"/> S.E.P.	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO
		<input type="checkbox"/> CFE-RURAL	<input type="checkbox"/> OTROS

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
	2020	\$1,175,887.50
Total		1,175,887.50

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			Localidades
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Beneficiadas
960.00	M2	564	PERSONA	5,747	1

V.- Conceptos de Obra a Ejecutar:

CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MATERIAL	MANO DE OBRA
TERRACERIAS						
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTO	1040.00	M2	1.00	1040.00		M2
EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MA	622.95	M3	1.00	622.95		M
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA	809.84	M3	1.00	809.84		
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE	809.84	M3/KM	1.00	809.84		
ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	156.00	M3	1.00	156.00		M
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPE	1040.00	M3	1.00	1040.00		M
BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGE	192.00	M3	1.00	192.00		M
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA	249.60	M3	1.00	249.60		
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE	26956.80	M3/KM	1.00	26956.80		
PAVIMENTO						
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CON	960.00	M2	1.00	960.00		
CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM	478.00	M	1.00	478.00		

VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	Meses de Obra															
		Financiero															
\$ 1,175,887.50	Financiero			MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO										
				\$ 382,907.30	\$ 305,533.14	\$ 429,195.14	\$ 58,251.91										

