

CEDULA DE INFORMACION BASICA

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N.º de Obra	GPS
Único	2020	186	ALMOLONI	SF	03	20012	

Ejercicio 2020

I. UBICACIÓN

Zona prioritaria	Clave	Nombre
Municipio	S.N.O	SIERRA NORORIENTAL
Localidad	186	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
Barrio, colonia, rancharía, etc.		ALMOLONI
Cabecera municipal	SI ()	NO (X)
	CP ()	PR ()
		ZI ()

II. IDENTIFICACIÓN

No. de Oficio de Asignación	MTP/TM/2020/20012	Fecha	23 DE MARZO DEL 2020
Programa	Clave	Nombre	
Subprograma	SF	PAVIMENTOS	
Nombre de la obra	03	PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO	
Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COMUNIDAD DE ALMOLONI, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD.0+300.43 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, 1a ETAPA."		

Tipo de obra	Nueva (X)	Ampliación ()	Rehabilitación ()	Proceso ()	Equipamiento ()
Modalidad de ejecución:	a) () Administración directa b) (X) Contrato () Licitación pública (X) Invitación restringida a 3 () Invitación restringida a 5 () Adjudicación directa c) () Acción por aportación.				
Instancia Ejecutora:	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC				

Referencia Carta Mandato:

III. INVERSIONES

TIPO DE EXPEDIENTE:	100% Ramo 33 P.E.T.	PROGRAMAS	D.I.F. S.E.P. CFE-RURAL	COFINANCIAMIENTOS	VIA CARTA MANDATO VIA SUBSIDIO
Estructura Financiera	FISM-DF	Ejercicio	2020	Monto	\$ 1,065,681.21
Total		2020		\$	1,065,681.21

IV. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Metas	Beneficiarios	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
Cantidad: 812.58	Unidad de medida: M2	Cantidad: 327	Unidad de medida: PERSONA
		(361)	1

V. CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

TERRACERIAS	PAVIMENTO	GUARNICION
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDA 948.01 M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO D 812.58	GUARNICIÓN DE CONCRETOS 270.86
EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MEC 288.07 M3	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PA 405.43	ACABADO CON VOLTEADOR 541.72
EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MEC 123.46 M3	CALAFATEO DE GRIETAS 405.43	SUMINISTRO Y APLICACION 270.86
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MID 534.99 M3	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PIE 812.58	
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MID 2674.95 M3/KM	CONSTRUCCIÓN DE DENTELON TRANSVE 6.00	
ESCARIFICADO O RASTREO DE TERREN 130.01 M3	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA 3.00	
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 866.75 M2	REUBICACION DE POSTE DE TELMEX 1.00	
BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QU 173.35 M3	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.00	
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MID 225.36 M3	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO E 1.00	
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MID 26817.84 M3/KM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y 1.00	

VI. CALENDARIO DE OBRA MENSUAL

Costo Total	Avance físico financiero	M e s e s											
\$ 1,065,681.21	100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						37%	75%	28%	26%				
						\$ 398,948.84	\$ 74,014.44	\$ 296,358.06	\$ 296,358.06				

LIC. PORFINO LOEZA...

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 F.º E. 2018-2021