

CEDULA DE INFORMACION BASICA



Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Clasificación del Proyecto	Número de obra	G.P.E.
Único	2020	186	0040	FISM-DF	VIVIENDA	20015	

Ejercicio 2020

Ubicación		Clave	Nombre
Zona prioritaria		SON	SIERRA NORORIENTAL
Municipio		186	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
Localidad		0040	XONOCUATLA
Grado de Marginación			MUY ALTO
Población (Habitantes)		2801	PERSONAS
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI (X)		NO ()
Cabeecera municipal	SI ()		NO (X)
Tipo de localidad	CP ()		PR (X) ZI ()

Identificación	
No. de Oficio de Asignación	MTP-TM/2020-015 Fecha 27/03/2020
Programa	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DTFD -004
Tipo de Proyecto	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Clasificación del Proyecto	VIVIENDA
Subclasificación del Proyecto	ELECTRIFICACION
Modalidad del Proyecto	AMPLIACION
Contribución del Proyecto en la Zona de Pobreza (Carencia Social)	SERVICIOS BÁSICOS
Tipo de Contribución del Proyecto	DIRECTA
Consideraciones	NINGUNA
Nombre de la obra	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR UNA SUBESTACION PARA UNA CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONOCUATLA SEGUNDA ETAPA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
Descripción específica de la obra o acción <small>(entre calles, kilómetro, camino, hto, etc.)</small>	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
Modalidad de ejecución:	S/N

- Modalidad de ejecución:
- a) () Administración directa
 - b) (X) Contrato
 - () Licitación pública
 - (X) Invitación restringida a 3
 - c) () Acción por aportación,
 - (X) Invitación restringida a 3
 - () Adjudicación directa

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

Referencia Carta Mandato:

Inversiones		PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
TIPO DE EXPEDIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33	PROJ HABITAT PREP	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO <input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM-DF 2020	2020	\$ 997,086.61
TOTAL		\$ 997,086.61

Metas y Beneficiarios del Proyecto						
Metas	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
(1100)	ML	2801	PERSONAS		337.54	1

Conceptos de Obra a Ejecutar	
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION Y ALINEAMIENTO PARA POSTES CONCRETO 120 ML ADQUISICIÓN, INCADO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO 12-750 01 PZAS ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD2N.. 2 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV 2 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 27 KV 2 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTRONQUE 1 PZAS ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1TR2A.. 1 PZAS ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO R1/R1.. 4 PZAS ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO P1.. 8 PZAS ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO R1.. 3 PZAS ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RSA.. 8 PZAS ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE CABLE ACSR 10.. 220 KGS	ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0.. 1150 ML ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE ACOMETIDA .. 01 LOTE ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS .. 08 PZAS ADQUISICIÓN E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE .. 01 PZAS ADQUISICIÓN E INSTALACION DE INTERRUPTOR 2X30 AMP.. 01 PZAS ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ARRANCADOR 5 HP. 01 PZAS ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE . 100 ML ADQUISICIÓN E INSTALACION DE GARGANTA PARA TRANSFORMADOR . 01 PZAS ADQUISICION E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV 2 PZAS ADQUISICION E INSTALACION DE CABLE THW No 2..... 100 ML ADQUISICIÓN E INSTALACION DE INTERRUPTOR 2X70 AMP.. 01 PZAS

Calendario de Obra Mensual	
Costo Total	\$ 997,086.61
50%	\$ 498,543.31
50%	\$ 498,543.31

Residencia Municipal
 LIC. PORFIRIO LOEZA A...
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021