



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL

CEDULA DE INFORMACION BASICA



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra	G.P.S.
Único	2020	198	035	SJ	02	19820026	

Ejercicio 2020

I. UBICACIÓN

Clave	Nombre
S.N.O	SIERRA NORORIENTAL
186	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
035	TATAUZOQUICO
	COLONIA
SI ()	NO (X)
CP ()	PR ()
	ZI ()

II. IDENTIFICACIÓN

Oficio de asignación	MTP-TM/2020-026	Fecha	27 DE MAYO DE 2020
Programa	SJ	Nombre	INFRAESTRUCTURA
Subprograma	02		CONSTRUCCION
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA		
Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilómetro, camino, hito, etc.)			
Tipo de obra	Nueva (X)	Ampliación ()	Rehabilitación ()
Modalidad de ejecución:	Proceso ()	Equipamiento ()	
a) () Administración directa		() Licitación pública	(X) Invitación restringida a 3
b) (X) Contrato		() Invitación restringida a 5	() Adjudicación directa
c) () Acción por aportación.			
Instancia Ejecutora:	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC		
Referencia Carta Mandato:			

III. INVERSIONES

TIPO DE EXPEDIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33 P.E.T.	PROGRAMAS <input type="checkbox"/> D.I.F. <input type="checkbox"/> S.E.P. <input type="checkbox"/> CFE-RURAL	COPINCIAMIENTOS <input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO <input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Estructura Financiera</th> <th>Ejercicio</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FISM</td> <td>2020</td> <td>\$ 1,063,535.54</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2020</td> <td>\$ 1,063,535.54</td> </tr> </tbody> </table>				Estructura Financiera	Ejercicio	Monto	FISM	2020	\$ 1,063,535.54	Total	2020	\$ 1,063,535.54
Estructura Financiera	Ejercicio	Monto										
FISM	2020	\$ 1,063,535.54										
Total	2020	\$ 1,063,535.54										

IV. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Metas		Beneficiarios			Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida			
(163.16)	(ML)	400	(PERSONAS)	(1726)	1	

V. CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	462.91
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	731.61
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	1463.22
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANIC	978.96
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	
RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	45.48
BASE HIDRAULICA	
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	17562.54
BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	190.90
PAVIMENTO	
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	73.42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	978.96
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC-250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, CURADO Y VACIADO.	146.84
ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	978.96
CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	462.29
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENT	46.23

H. Ayuntamiento de Tlaxcala
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021



TLAXCALA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CEDULA DE INFORMACION BASICA



TLAXCALA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra	G.P.S.
Único	2020	08	035	50	02	188/20026	

Ejercicio 2020

TOPE DE CONCRETO SIMPLE Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	5.50
INCREMENTO O RENOVACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	5.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	6.00
GUARNICION	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	65.28
EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	18.32
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	91.28
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	11.42
ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS DE GUARNICIONES	328.32
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 30 CM. DE DESARROLLO.	163.16
CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F' c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS	17.71
CUNETETA	
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	21.75
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	18.32
ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	163.16
LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	978.98

VI- CALENDARIO DE OBRA MENSUAL

Costo Total	Avance financiero	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
\$ 1,063,635.54	100%	87%	9%										
		1,031,176.75	32,360.69										

H. Ayuntamiento de Tlaxiahuac, Tlaxcala, Puebla
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL