



TLATLAUQUITEPEC

CEDULA DE INFORMACION BASICA



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÉGICE

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N.º de Obra	G.P.S.
Único	2018	186	011	SJ	02		

Ejercicio 2020

I. UBICACIÓN

Zona prioritaria	Clave	Nombre
Municipio	S.N.O	SIERRA NORORIENTAL
Localidad	186	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
Barrio, colonia, rancharía, etc.	011	SAN JOSE CHAGCHALTZIN
Cabecera municipal	SI ()	NO (X)
	CP ()	PR ()
		ZI ()

II. IDENTIFICACIÓN

No. de Oficio de Asignación	Clave	Nombre
Programa	SJ	INFRAESTRUCTURA
Subprograma	02	CONSTRUCCION
Nombre de la obra	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DIRECCIÓN HACIA CALATEPEC DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (PRIMERA ETAPA)	
Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilómetro, camino, hito, etc.)		
Tipo de obra	Nueva (X)	Ampliación ()
Modalidad de ejecución:	Rehabilitación ()	Proceso ()
	Equipamiento ()	
	a) () Administración directa	
	b) (X) Contrato	
	() Licitación pública	() Invitación restringida a 3
	(X) Invitación restringida a 5	() Adjudicación directa
	c) () Acción por aportación.	
Instancia Ejecutora:	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	
Referencia Carta Mandato:		

III. INVERSIONES

TIPO DE EXPEDIENTE:	100% Ramo 33 P.E.T	PROGRAMAS D.I.F. S.E.P. CFE-RURAL	COFINANCIAMIENTOS VIA CARTA MANDATO VIA SUBSIDIO
Estructura Financiera	Ejercicio	Monto	
FISM	2020	\$ 1,049,874.40	
Total	2020	\$ 1,049,874.40	

IV. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Metas		Beneficiarios		Jomales	Localidades
Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	a Generar	Beneficiadas
(170)	(ML)	400	(PERSONAS)	(4042)	1

V. CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	67.77
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	584.82
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	1694.76
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANIC	850.00
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	40.03
BASE HIDRAULICA	
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	18729.75
BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	165.75
PAVIMENTO	
CMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	78.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10	850.00
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE. ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	127.50
ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETOS Y BANQUETAS	850.00
CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	453.35
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENT	45.34



LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CEDULA DE INFORMACION BASICA



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra	Tipos
Único	2019	186	011	01	01		

Ejercicio 2020

GUARNICION	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	64.00
EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	16.00
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	88.00
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	11.20
ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS DE GUARNICIONES	128.00
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 30 CM. DE DESARROLLO.	160.00
CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS	10.00
CUNETAS	
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	22.67
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	17.00
ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	170.00
LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	850.00

VI- CALENDARIO DE OBRA MENSUAL

Costo Total	Avance físico financiero	Meses												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
\$ 1,049,874.40	100%	97%	3%											
		1,018,682.44	31,192.83											

