

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N.º de Obra	C.V.S.
Único	2020	188	054	UB	0003	TLA-001/188-12	

## Ejercicio 2020

### II. UBICACIÓN

Zona prioritaria	Clave	Nombre
Municipio	S.N.O. 188	SIERRA NORORIENTAL
Localidad	054	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
Barrio, colonia, rancharía, etc.		GOMEZ PONIENTE
Cabecera municipal	SI ( )	COLONIA
	NO ( X )	
	CP ( )	PR ( X )
		ZI ( )

### III. IDENTIFICACIÓN

No. de Oficio de Asignación	MTP-TM/2020-035	Fecha	12-04-2020
Programa	Clave UB	Nombre	CAMINOS RURALES
Subprograma	0003		CONSERVACIÓN / MANTENIMIENTO A) CAMINOS RURALES
Nombre de la obra	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GOMEZ PONIENTE LINDA TARDE EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE		
Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilómetro, camino, hito, etc.)			
Tipo de obra	Nueva ( )	Ampliación ( )	Rehabilitación ( X )
Modalidad de ejecución:	Proceso ( ) Equipamiento ( )		

- a) ( ) Administración directa
- b) ( X ) Contrato
  - ( ) Licitación pública
  - ( ) Invitación restringida a 3
  - ( X ) Invitación restringida a ( ) Adjudicación directa
- c) ( ) Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC

Referencia Carta Mandato:

### IV. INVERSIONES

TIPO DE EXPEDIENTE:	<input type="checkbox"/> 100% Ramo 33	<input type="checkbox"/> D.I.F.	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
	<input type="checkbox"/> P.E.T.	<input type="checkbox"/> S.E.P.	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO
		<input type="checkbox"/> CFE-RURAL	

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISMDF	2020	\$ 2,381,404.02
Total	2020	\$ 2,381,404.02

### V. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Metas	Beneficiarios	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida
3,750.00	M3	2,625.00	PERSONA
			(3865)
			4

### VI. CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	3750.00 M3
FORMACION DE CUNETAS	2175.00 M3
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INLCUYE INCORPOR	2500.00 M3
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE	1875.00 M3
ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE)	2156.25 M3
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	2875.00 M3

### VII. CALENDARIO DE OBRA MENSUAL

Costo total	Avance físico financiero	M E S E S											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
\$ 2,381,404.02	100%												
		695,351.01	\$ 695,351.01	\$ 695,351.01	\$ 695,351.01								


 H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, Pue. 2019  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL