



TLATLAUQUITEPEC
 Ayuntamiento de Tlaxcala

CEDULA DE INFORMACION BASICA



TLATLAUQUITEPEC
 PUEBLO MÁGICO

36

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra	Clave
Único	2020	186	031	0218	21401	TIA-DOP/186-20036	

Ejercicio 2020

I. UBICACION

Zona prioritaria	Clave S.N.O	Nombre
Municipio	186	SIERRA NORORIENTAL
Localidad	031	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
Barrío, colonia, rancharía, etc.		TEHUAGCO
Cabeecera municipal	SI ()	NO (X)
	CP ()	PR (X)
		ZI ()

II. IDENTIFICACION

No. de Oficio de Asignación	MTP-TM/2020-036	Fecha	22-06-2020
Programa	Clave 0218	Nombre	URBANIZACION
Subprograma	21401		CAMINOS RURALES/REHABILITACION
Nombre de la obra	REHABILITACION DE CAMINO RURAL JAMONCILLOS-TEHUAGCO-CUACUALAXTLA DEL KM 0+000 AL 4+220 EN LA LOCALIDAD DE TEHUAGCO (PRIMERA ETAPA)		
Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)			

Tipo de obra Nueva () Ampliación () Rehabilitación (X) Proceso () Equipamiento ()

Modalidad de ejecución:

- a) () Administración directa
- b) (X) Contrato
 - () Licitación pública
 - () Invitación restringida a 3
 - (X) Invitación restringida a 5
 - () Adjudicación directa
- c) () Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC

Referencia Carta Mandato:

III. INVERSIONES

TIPO DE EXPEDIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33	<input type="checkbox"/> D.I.F.	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
	<input type="checkbox"/> P.E.T.	<input type="checkbox"/> S.E.P.	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO
		<input type="checkbox"/> CFE-RURAL	

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISMDF	2020	\$ 2,473,752.91
Total	2020	\$ 2,473,752.91

IV. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Metas		Beneficiarios		Jornales	Localidades
Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	a Generar	Beneficiadas
2,173.50	M3	482.00	PERSONA	(4015)	1

V. CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	3780.00 M3
FORMACION DE CUNETAS	1410.28 M3
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE INCORPORACION DE	2520.00 M3
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 1	1890.00 M3
ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE)	2173.50 M3
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	2898.00 M3

VI. CALENDARIO DE OBRA MENSUAL

Costo Total	Avance físico financiero	Meses															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
\$ 2,473,752.91	100%																

[Handwritten signature and stamp]
 H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC
 PRESIDENCIA MUNICIPAL