



TLATLAUQUITEPEC
Municipio

CEDULA DE INFORMACION BASICA



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra	C.P.S.
Único	2020	186	085	OP	URB	18672048	18 24 52 41 N 97 29 46 77 O

Ejercicio 2020

I. UBICACIÓN

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	S.N.O	SIERRA NORORIENTAL
Municipio	186	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
Localidad	085	SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN
Barrio, colonia, ranchería, etc.	Predio Rustico	CAMINO CONOCIDO SIN AL ZOMPANTECO
Cabecera municipal	SI ()	NO (X)
	CP ()	PR (X) ZI ()

II. IDENTIFICACIÓN

No. de Oficio de Asignación	MTP-TM/2020-048	Fecha	13 DE JULIO DE 2020
	Clave	Nombre	
Programa	OP	OTROS PROYECTOS	
Subprograma	URB	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL: ESPACIO	
Nombre de la obra	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO		
Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)			

Tipo de obra Nueva () Ampliación (X) Rehabilitación () Proceso () Equipamiento ()

Modalidad de ejecución:

- a) () Administración directa
 b) (X) Contrato
 () Licitación pública (x) Invitación restringida a 3
 () Invitación restringida a 5 () Adjudicación directa
 c) () Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC

Referencia Carta Mandato:

III. INVERSIONES

TIPO DE EXPEDIENTE:

<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33	<input type="checkbox"/> D.I.F.	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
<input type="checkbox"/> P.E.T.	<input type="checkbox"/> S.E.P.	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO
	<input type="checkbox"/> CFE-RURAL	

Estructura Financiera	Ejercicio	Monio
FORTAMUN	2020	\$ 875,894.06
Total	2020	\$ 875,894.06

IV. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Metas		Beneficiarios		Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida		
177.86	M2	393	HABITANTES	1,916.80	1

V. CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

PRELIMINARES:

DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MATERIAL MEDIDO EN BANCO.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2

DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA

DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACION HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE

DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

EXCAVACIONES

EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PARA FORMACIÓN DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE, EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.

MEJORAMIENTO

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)

PLÁNTILLAS

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.

CIMENTACION

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACION

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.

ESTRUCTURA

COLUMNAS

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.

MUROS

CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM

MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN

DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM

TRABES

CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN TRABES

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.

LOSA

CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN LOSA

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.

ALBAÑILERIA

REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR 2 cm.

REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM

APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.

APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGLA ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS.

FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10

ACABADOS

PISOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA 9 CUADROS DE 0.33 X .033 M. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

S.YC.ZOCLO LIN.MAXIMA CERAMICA PRENS.ESMALT.DE10X31.5CM.ASENT. C/MORT.ADHES.BAJA ABSOR.INC.JUNTA C/COL.6A10MM.ESP.YSEPARAD.

MUROS Y PLAFONES

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION CON DOS EMULSIONES ASFALTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECORD EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E INPRIMACION DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZON DE 0.10 LTM2, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLASTICO BITUPLASTIC AT.

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18

SUMINISTRO Y COLOCACION, PUERTA DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR CALIBRE 18Y TAMBOR DOBLE LAMINA ACANALADA NEGRA CALIBRE 18 DE 1.00 M X 2.50 M.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA COBRIZADA DE 3/4 X 3.00 M. PARA TIERRA EN ACOMETIDA INCLUYE: SU CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORECENTE PARA SOBREPONER DE 2 X 74 WATTS, INCLUYE GABINETE CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.

S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS QOD8 MONOFASICOS.

SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.

LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO INCLUYE PISOS, MUROS.

VI. CALENDARIO DE OBRA MENSUAL													
Costo Total	Avance físico financiero	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
\$ 875,894.06	100%							0.49%	43.62%	20.26%	20.26%	0.47%	
								\$ 56,919.55	\$ 381,204.36	\$ 177,420.38	\$ 177,420.38	\$ 82,929.39	

