

Número Único	Año	Municipio	Localidad	Programa	Clasificación del Proyecto	N° de Obra	G.P.S.
	2020	186	26	(1)	0115	106/20079	

Ejercicio 2020

I.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave S.O.N.	Nombre
Municipio	186	SIERRA NORORIENTAL
Localidad	26	TLATLAUQUITEPEC
Grado de Marginación		PEZMATLAN
Población (habitantes)		ALTO
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI ()	NO (X)
Cabecera municipal	SI ()	NO (X)
Tipo de localidad	CP ()	PR (X) ZI ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	MTP-TM/2020-079	Fecha	DICIEMBRE 2020
-----------------------------	-----------------	-------	----------------

Programa*	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL -004
Tipo de Proyecto	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO
Clasificación del Proyecto	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
Sub Clasificación del Proyecto	CONSTRUCCION
Modalidad del Proyecto	CONSTRUCCION
Contribución del Proyecto en la	DESARROLLO FISICO DE LOS ALUMNOS
Tipo de Contribución del Proyecto	DIRECTA

Consideraciones: INCLUYE NIVEL BASICO HASTA PREPARATORIA

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 C.C.T. 21DPR0882D DE LA LOCALIDAD DE PEZMATLÁN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA."

Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilómetro, camino, hito, etc.): CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO DOMICILIO CONOCIDO PEZMATLAN, TLATLAUQUITEPEC,PUEBLA

Tipo de obra	Nueva (X)	Ampliación ()	Rehabilitación ()	Proceso ()	Equipamiento ()
Modalidad de ejecución:	a) () Administración directa b) (X) Contrato () Licitación pública (X) Invitación a 5 c) () Acción por aportación.				

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	100.00% Ramo 33 P.E.T.	PROGRAMAS	D.I.F. S.E.P. CFE-RURAL	COFINANCIAMIENTOS	VIA CARTA MANDATO VIA SUBSIDIO OTRO
---------------------	------------------------	-----------	-------------------------------	-------------------	---

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM-DF	2020	\$ 1,654,284.25
Total		\$ 1,654,284.25

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

METAS		BENEFICIARIOS		
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Localidades Beneficiadas
(617.10)	M2	(128)	HABITANTES	(1)

V.- Conceptos de obra a ejecutar :

PRELIMINARES	M2	\$ 6,146.33
ALBAÑILERIA	M2	\$ 269,313.73
TECHADO	KG	\$ 1,217,716.31
CANCHA DEPORTIVA	PZA	\$ 91,563.95
INSTALACION ELECTRICA	PZA	\$ 69,523.93

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total FISM	Average	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
\$1,654,284.25	Fiscal	10.00%	45.00%	45.00%									
	Financiero	\$105,428.43	\$744,418.91	\$744,418.91									

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
 Presidente Municipal
 Presidente Municipal
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Cédula de Información Básica



Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Clasificación del Proyecto	Nº de Obra	G.P.S.
Unico	2020	186	ZI	FISM 2020	EDUCACIÓN		

Ejercicio 2020

Ubicación		Clave	Nombre
Zona prioritaria		SON	SIERRA NORORIENTAL
Municipio		186	TLATLAUQUITEPEC
Localidad		26	PEZMATLAN
Grado de Marginación			MUY BAJO
Población (Habitantes)			1375
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI ()		NO (X)
Cabecera municipal	SI ()		NO (X)
Tipo de localidad	CP ()		PR (X) ZI ()

II. Identificación (Catálogo FAIS 2020)

No. de Oficio de Asignación	Clave	Nombre
	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 1004	
Programa:	Clave	Nombre
Tipo de Proyecto:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	
Clasificación del Proyecto:	EDUCACIÓN	
Subclasificación del Proyecto:	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA	
Modalidad del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN	
Contribución del Proyecto en la Zona de Pobreza (Carencia Social):	REZAGO EDUCATIVO	
Tipo de Contribución del Proyecto:	DIRECTA	
Consideraciones:	INCLUYEN NIVEL BÁSICO HASTA PREPARATORIA	
Nombre de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESCUADRÓN 201" C.C.T. 21DPR0682D DE LA LOCALIDAD DE PEZMATLÁN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	
Descripción específica de la obra o acción: (entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESCUADRÓN 201" EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN	

Tipo de obra	Nueva (X)	Ampliación ()	Rehabilitación ()	Proceso ()	Equipamiento ()
Modalidad de ejecución:	a) () Administración directa				
	b) (X) Contrato				
	() Licitación pública	() Invitación restringida a 3			
	(X) Invitación restringida a 5	() Adjudicación directa			
	c) () Acción por aportación.				

Instancia Ejecutora: **H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

Referencia Carta Mandato:

III. Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33 P.E.T.	PROGRAMAS	<input type="checkbox"/> D.I.F.	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
		<input type="checkbox"/> S.E.P.	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO	
		<input type="checkbox"/> CFE-RURAL		

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2020	\$ 1,654,264.25
Total		\$ 1,654,264.25

IV. Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas	Beneficiarios	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas		
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida		
(617.10)	M2	128	ALUMNOS	3333.21	1

V. Conceptos de Obra a Ejecutar

PRELIMINARES	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #6 AL 12 FY=4200KG/CM2 INC	2409.75	KG
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFIC.	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COI	48.24	M2
ALBANILERIA	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE	60.00	M
DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ES	CONCRETO FC=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRA	17.40	M3
EXCAVACIÓN A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, I	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTAD	33.60	M3
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100KG/CM2DE BCI	CONCRETO FC=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRA	2.70	M3
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PI	75.60	M2
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INC	TECHADO		

VI. Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
\$ 1,654,264.25													
	11.95%												
	\$ 197,762.63												
	\$ 1,385,892.37												



PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento de Tlaxcala
 Presidencia Municipal

Obras Públicas