



# CEDULA DE INFORMACION BASICA



Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra	G.P.S.
Único	2020	186	035	SJ	02	20085	

## Ejercicio 2020

I. UBICACIÓN	
Zona prioritaria	Clave <u>S.N.O</u> Nombre <u>SIERRA NORORIENTAL</u>
Municipio	<u>186</u> <u>TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.</u>
Localidad	<u>035</u> <u>TATAZOQUICO</u>
Barrio, colonia, rancharía, etc.	<u>COLONIA</u>
Cabecera municipal	SI ( ) NO (X) CP ( ) PR ( ) ZI ( )

II. IDENTIFICACIÓN	
Oficio de asignación	Fecha _____
Programa	Clave <u>SJ</u> Nombre <u>INFRAESTRUCTURA</u>
Subprograma	<u>02</u> <u>CONSTRUCCION</u>
Nombre de la obra	<u>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE TATAZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA</u>
Descripción específica de la obra o acción <i>(entre calles, kilómetro, camino, hito, etc.)</i>	
Tipo de obra	Nueva (X) Ampliación ( ) Rehabilitación ( ) Proceso ( ) Equipamiento ( )
Modalidad de ejecución:	a) ( ) Administración directa b) (X) Contrato ( ) Licitación pública (X) Invitación restringida a 3 ( ) Invitación restringida a 5 ( ) Adjudicación directa c) ( ) Acción por aportación.
Instancia Ejecutora:	<u>H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC</u>
Referencia Carta Mandato:	

III. INVERSIONES											
TIPO DE EXPEDIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33 P.E.T. <input type="checkbox"/> D.I.F. <input type="checkbox"/> S.E.P. <input type="checkbox"/> CFE-RURAL	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO <input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Estructura Financiera</th> <th>Ejercicio</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FISM</td> <td>2020</td> <td>\$ 500,000.41</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2020</b></td> <td><b>\$ 500,000.41</b></td> </tr> </tbody> </table>	Estructura Financiera	Ejercicio	Monto	FISM	2020	\$ 500,000.41	<b>Total</b>	<b>2020</b>	<b>\$ 500,000.41</b>	
Estructura Financiera	Ejercicio	Monto									
FISM	2020	\$ 500,000.41									
<b>Total</b>	<b>2020</b>	<b>\$ 500,000.41</b>									

IV. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO					
Metas		Beneficiarios		Jornales	Localidades
Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	a Generar	Beneficiadas
796.47	M3	400	( PERSONAS )	(812)	1

V. CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR	
EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	142.81
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	254.66
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	509.32
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICX	469.20
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	
RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	27.27
<b>BASE HIDRAULICA</b>	
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	8417.45
BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01 03.073.3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	91.49
<b>PAVIMENTO</b>	
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	35.19
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	469.20
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	70.38
ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	469.20
CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	234.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENT	23.46

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018-2022



# CEDULA DE INFORMACION BASICA



Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	Nº de Obra	O.P.S
Único	2020	188	035	51	02	20085	

## Ejercicio 2020

TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	6.00
INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	2.00
GUARNICION	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	31.28
EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	7.82
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	43.01
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	5.47
ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS DE GUARNICIONES	158.40
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 30 CM. DE DESARROLLO.	78.20
CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE HASTA 20 MTS	12.00
CUNETA	
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	7.82
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	7.82
ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	78.20
LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	469.20

## VI. CALENDARIO DE OBRA MENSUAL

Costo Total	Ayuda financiera	Meses												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
\$ 500,000.41	100%	41%	3%											
		484,332.91	15,648.42											

Ayuntamiento de Tlaxiaco, P. de M.
   
 Estados Unidos Mexicanos
   
 Lic. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
   
 PRESIDENTE MUNICIPAL
   
 Presidencia Municipal