



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

CONTRATISTA: G-DIIN.NET S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: GUILLERMO NIETO ROSS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERCULTURAL
COMUNITARIO "ERNESTO DE LA TORRE VILLAR", EN EL
MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"

IMPORTE: \$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.) IVA INCLUIDO

FONDO APLICADO: FORTAMUN-DF 2022

VIGENCIA: INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
TÉRMINO: 07 DE MARZO DE 2023
70 DÍAS NATURALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE., A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE", REPRESENTADO POR EL LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA G-DIIN.NET S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR GUILLERMO NIETO ROSS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- "EL CONTRATANTE" DECLARA:

1.1.- PARA CUBRIR LAS DEROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, RADICARA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CON CARGO A LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO FORTAMUN-DF, EJERCICIO 2022, DE ACUERDO AL OFICIO DE ASIGNACIÓN N° MTP/TM/2022-12/103, EMITIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, BAJO LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6.2.2.3.

1.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. REFORMA No. 47-A, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 73900; DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1.3.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR **INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PERSONAS.**

1.4.- GESTIONARÁ Y OBTENDRÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- TENER CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRAER DERECHOS, OBLIGACIONES Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERCULTURAL COMUNITARIO "ERNESTO DE LA TORRE VILLAR", EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"** Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

2.2.- CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE PUEBLA, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

2.3.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON LA **ESCRITURA CONSTITUTIVA VOLUMEN 21, INSTRUMENTO 1556**. DE FECHA **21 DE JULIO DE 2007**, OTORGADA ANTE LA FE DE LA **5 LIC. JUAN AURELIANO GUZMÁN MITRE**, DE LA **CIUDAD DE CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA**, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CON **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE GDI070721JXA**, REGISTRO DE **PADRÓN DE CONTRATISTA MUNICIPAL N° MTP-DOP/027-2022**.

2.4.- SU OBJETO SOCIAL ES ENTRE OTROS CONSTRUCCIONES EN GENERAL, QUE SU **REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO NIETO ROSS**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO **ADMINISTRADOR ÚNICO** CON EL **PODER NOTARIAL 21, INSTRUMENTO 1556**; DE FECHA **21 DE JULIO DE 2007**, ANTE **5 LIC. JUAN AURELIANO GUZMÁN MITRE**; DE LA **CIUDAD DE CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA**.

Y DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO NO LE HA SIDO REVOCADA.

2.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE VILLAS AMERICA NO. 26, CP. 72810, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA** MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

2.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA, EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PARA ESTE TIPO DE OBRA;



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
Nº CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

3
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE PARA ESTE TIPO DE OBRA; NORMAS DE SERVICIOS TÉCNICOS VIGENTES; CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN; ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO; RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS ANTERIORES; RELACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO PROPORCIONE EL CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACIÓN; ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULAR DEL COSTO FINANCIERO; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES; PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO, LAS DEMAS NORMAS QUE REGULEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONSIDERO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3.- AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE: CONVOCATORIA, BASES DEL CONCURSO Y PLIEGO DE REQUISITOS CON SUS ANEXOS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA QUE CONSISTE EN LA "CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERCULTURAL COMUNITARIO "ERNESTO DE LA TORRE VILLAR", EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS 2.6 Y 3.1 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIONES VIGENTES PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO CONTRATADO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: **\$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081**



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022 FORTAMUN-DF \$2,500,000.00

PRESUPUESTO CONTRATADO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
ÁREA SALA 1.1., 1.2 Y TAQUILLA					
PRELIMINARES FACHADA Y PLAZA					
11045	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.	PZA	10.00	\$ 149.22	\$ 1,492.20
11234	DESMONTAJE DE PROTECCIONES METÁLICA, INCLUYE CORTE DE HERRERÍA, LIMPIEZAS Y ACARREO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	23.21	\$ 111.13	\$ 2,579.33
11240	DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE MADERA SIN RECUPERACIÓN (VENTANAS Y PUERTAS), A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	21.21	\$ 139.62	\$ 2,961.34
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS INCLUYE, CORTES, ACARREOS, A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL NO RECUPERABLE	M2	26.23	\$ 103.09	\$ 2,704.05
RETIROPINT	RETIRO DE PINTURA VINÍLICA	M2	466.59	\$ 7.52	\$ 3,508.76
LIBERACIONES					
11162	LEVANTAR ADOQUÍN (NO IMPORTA LA FORMA) DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	410.85	\$ 20.52	\$ 8,430.64
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	2.90	\$ 445.44	\$ 1,291.78
DEM010	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	22.33	\$ 554.38	\$ 12,379.31
LIM007	DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	197.36	\$ 13.36	\$ 2,636.73



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081**

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

	PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MATERIAL MEDIDO EN BANCO.				
ACARREOS					
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	365.21	\$ 52.17	\$ 19,053.01
12141-A	ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	5112.94	\$ 10.01	\$ 51,180.53
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	688.11	\$ 10.26	\$ 7,060.01
37036	LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	688.11	\$ 10.22	\$ 7,032.48
CONSOLIDACIONES					
FABCORNISA	FABRICACIÓN Y RESANE DE MOLDURAS, CORNISAMIENTO CON MATERIAL SIMILAR AL ORIGINAL, INCLUYE ANDAMIAJE DE 2 A 6 M DE ALTURA Y TNCE.	M	50.76	\$ 234.71	\$ 11,913.88
32108	RESANE EN MURO (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL. AFINE DE LA SUPERFICIE.	M	90.00	\$ 117.97	\$ 10,617.30
ACABADOS					
34000	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A TRATAR CON PINTURA, INCLUYE, RESANES CON PLASTE, SELLADOR A DOS MANOS, RESANES CON MORTERO Y LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN	M2	466.59	\$ 19.37	\$ 9,037.85
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	466.59	\$ 126.69	\$ 59,112.29
32252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO NEGRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M2	102.18	\$ 525.51	\$ 53,696.61
CARPINTERÍA					
MOST004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE TAMBOR DE MADERA FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 3 MM, CON MARCO DE MADERA DE PINO DE 5 CENTÍMETROS DE ANCHO, TAQUETES, TORNILLOS, CHAPAS,	PZA	6.00	\$ 12,589.32	\$ 75,535.92

5



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

	ACABADO, BARNIZ NATURAL MATE, THINER, ESTOPA, BISAGRAS, LIJADO, RESANADO				
HERRERÍA					
41346	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN CON PERFIL DE HERRERÍA INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, CERROJOS, PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	M2	7.29	\$ 3,514.77	\$ 25,622.67
41360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y CERRADURA	M2	3.00	\$ 1,974.18	\$ 5,922.54
OBRA CIVIL PLAZA					
FIR026	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M2	102.18	\$ 326.75	\$ 33,387.32
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEEDOR R.N. F'C= 200 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MÁXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	M	16.88	\$ 381.98	\$ 6,447.82
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.	M	23.51	\$ 344.34	\$ 8,095.43
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	6.00	\$ 1,529.74	\$ 9,178.44
REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 ACABADO PULIDO	PZA	1.00	\$ 1,444.00	\$ 1,444.00

6



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2				
LUMTECNO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA TECNOLITE MODELO PIZARRA FLCR-328 B/41	PZA	6.00	\$ 1,494.35	\$ 8,966.10
INSTALACIÓN HIDRO SANITARIA					
TOMA01-1	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y FO. GO. A UNA DISTANCIA DE 15 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2" X 3/4", ADAPTADOR DE INSERCIÓN EN BRONCE, ABRAZADERA DEL NO. 12, POLIDUCTO DE 3/4" H.D.P., LLAVE DE CUADRO CON ROSCA PARA CONEXIÓN GALVANIZADA, CODOS DE FO.GO. DE 3/4", TUBO DE FO.GO. DE 3/4" Y LLAVE DE NARIZ DE 3/4".	PZA	1.00	\$ 2,889.54	\$ 2,889.54
2 PRELIMINARES EDIFICIOS					
DESMONTAJES Y LIBERACIONES					
11045	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.	PZA	16.00	\$ 149.22	\$ 2,387.52
11050	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE LÍNEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	4.00	\$ 221.84	\$ 887.36
11240	DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE MADERA SIN RECUPERACIÓN (VENTANAS Y PUERTAS), A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	8.85	\$ 139.62	\$ 1,235.64
11021	DEMOLICIÓN DE MUROS DE PIEDRA, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	4.40	\$ 421.05	\$ 1,852.62
11239	DESMONTAJE DE PISO LAMINADO SIN RECUPERACIÓN INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA	M2	497.04	\$ 50.39	\$ 25,045.85

7



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

DEM030	DEMOLICIÓN A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO, EN ÁREA CHICAS	M2	100.52	\$ 61.63	\$ 6,195.05
RETIROPINT	RETIRO DE PINTURA VINÍLICA	M2	497.04	\$ 7.52	\$ 3,737.74
11016	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN O AZULEJO SIMILAR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	8.00	\$ 36.98	\$ 295.84
11160	RETIRO DE TUBERÍA Y CABLE DE DIFERENTES DIÁMETROS EN RED EXTERIOR ELÉCTRICA INCLUYE: EL ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M	112.00	\$ 41.58	\$ 4,656.96
11221	DESMONTAJE DE SALIDA SANITARIA LA ACTIVIDAD INCLUYE: DESCONEXIÓN Y CANCELACIÓN DE LA LÍNEA, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE AL LUGAR DONDE SE INDIQUE DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO	SAL	4.00	\$ 510.48	\$ 2,041.92
11098	DESMONTAJE DE SALIDAS HIDRÁULICAS, INCLUYE DESCONEXIÓN, CANCELACIONES, ACARREOS DE LAS TUBERÍAS AL LUGAR DONDE SE INDIQUE DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	4.00	\$ 429.63	\$ 1,718.52
11094	DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA INCLUYE DESCONEXIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, DESMONTAJES, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	SAL	42.00	\$ 140.54	\$ 5,902.68
DEM004	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	3.58	\$ 625.44	\$ 2,239.08
DEM001	DEMOLICIÓN A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACIÓN HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD	M3	39.43	\$ 396.99	\$ 15,653.32
DEM010	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	19.36	\$ 578.26	\$ 11,195.11
DEM020	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CM. CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL	M2	313.43	\$ 46.32	\$ 14,518.08
11109	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE 6 CM. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	60.18	\$ 24.66	\$ 1,484.04



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Nº CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

11163	DEMOLICIÓN DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYENDO ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 6.00 MTS. VERTICAL Y 10 MTS. EN HORIZONTAL.	M2	120.36	\$ 66.82	\$ 8,042.46
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	150.51	\$ 631.45	\$ 95,039.54
11161	RETIRO DE TEJA EXISTENTE SOBRE LOSAS, TRABAJO REALIZADO HASTA 9.00 M. RETIRO PIEZA POR PIEZA, TRATANDO DE RECUPERAR EL MATERIAL, DEMOLIENDO CON CUIDADO EL MORTERO, ACARREANDO CON CUIDADO EN ESTIVAS DE NO MAS DE CINCO PIEZAS HASTA 2 ESTACIONES EN HORIZONTAL Y 9.00 M. EN VERTICAL ACOMODANDO EL MATERIAL RECUPERADO, INCL. ACARREO DEL MATERIAL DEMOLIDO DENTRO DE LA OBRA, ARMADO Y MOVIMIENTO DE ANDAMIOS, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	M2	41.30	\$ 40.25	\$ 1,662.33
36222	RETIRO DE VIGA DE MADERA DE SECCIÓN 12 x 25 CM DE 5.75 HASTA 6.30 M. DE LONGITUD CON RECUPERACIÓN, INCL. CIMBRA, DEMOLICIÓN DE MUROS SEGÚN PLANO PC-02 Y ACARREO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DENTRO DE OBRA	PZA	11.00	\$ 763.68	\$ 8,400.48
21322	APUNTALAMIENTO DE MUROS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, CON CIMBRA COLOCANDO ARRASTRES Y ELEMENTOS EN DIAGONAL PARA REFORZAR Y RIGIDIZAR LOS ELEMENTOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.	M2	227.10	\$ 140.60	\$ 31,930.26
ALBAÑILERÍA					
EMB024	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 PULIDO CON PLANA	M	23.60	\$ 113.26	\$ 2,672.94
FIR026	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M2	47.41	\$ 338.69	\$ 16,057.29



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

32072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2! CALIBRE #22	M2	152.72	\$ 418.83	\$ 63,963.72
31018	CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 4 F'Y=4200KG/CM2 EST. # 3 COLOCADOS COMO LO INDIQUE QUE PROYECTO INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	46.00	\$ 459.43	\$ 21,133.78
MUBLO025	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	42.10	\$ 315.71	\$ 13,291.39
REMU003	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M2	84.20	\$ 156.40	\$ 13,168.88
LOSA005A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 20 CENTÍMETROS TERMINADO, CAPA DE COMPRESIÓN DE 4 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR. DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CENTÍMETROS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	24.64	\$ 996.58	\$ 24,555.73
32139	SUM. RELLENO Y TENDIDO DE MORTERO A BASE DE TEPEZIL-ARENA-CEMENTO 1:1:4:2 PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEA INCL. ELEVACIÓN TENDIDO Y COMPACTADO	M3	7.20	\$ 3,644.81	\$ 26,242.63
32160	ENTORTADO CON MORTERO-CEM-ARENA PROP.1: 3 DE A 4CM.DE ESPESOR ACABADO APLANADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCL. ELEVACIÓN DEL MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 7.50 MT.	M2	72.05	\$ 191.05	\$ 13,765.15



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Nº CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

AZT035	CHAFLAN DE 10 X 10 CM EN CONCRETO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1 1/2"	M	59.10	\$ 72.29	\$ 4,272.34
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 3.5 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	72.05	\$ 403.91	\$ 29,101.72
REG001-1	REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/8" CON TAPA DE CONCRETO DE 4.00 CM. DE ESPESOR Y FONDO DE GRAVA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	PZA	16.00	\$ 2,280.45	\$ 36,487.20
3 ESTRUCTURA					
CIMENTACIÓN					
TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2	M2	47.41	\$ 7.67	\$ 363.63
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	32.85	\$ 133.63	\$ 4,389.75
RELL004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: TRASPALOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL,	M3	15.92	\$ 149.38	\$ 2,378.13



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081**

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.				
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	31.30	\$ 219.66	\$ 6,875.36
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	3.51	\$ 3,098.11	\$ 10,874.37
12034	ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	138.70	\$ 51.57	\$ 7,152.76
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	14.54	\$ 393.07	\$ 5,715.24
IMP004	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALAS Y CONTRATRABES CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MICROFEST Y MALLA FLEXIBLE FESTERFLEX, SISTEMA MULTICAPA O SISTEMA SIMILAR: ELABORADO CON 1 MANO DE MICROPRIMER, 4 CAPAS DE MICROFEST, 3 CAPAS DE FESTERFLEX, ACABADO CON ARENA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL LUGAR.	M2	40.70	\$ 575.53	\$ 23,424.07
ESTRUCTURA					
23038	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGUETA Y BOVEDILLA, 20CM. ESP. VIG. PRENT. T-12-5, CONC. F'C=250KG/CM2. ARM. C/MALLA 6-6/10-10, CAD. C/VAR. # 3, ESTRIBOS # 2 INCL. CIMBRA.	M2	47.41	\$ 1,227.85	\$ 58,212.37

12



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

12034	ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	692.57	\$ 51.57	\$ 35,715.83
12035	ACERO REFUERZO DIÁMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	43.33	\$ 51.57	\$ 2,234.53
21314	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO, RESISTENCIA NORMAL DE F 'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, CASTILLOS, ETC) T.M.A. 3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO	M3	27.56	\$ 2,572.33	\$ 70,893.41
CIMB014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN MUROS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO.	M2	367.54	\$ 450.66	\$ 165,635.58
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO, INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	4.10	\$ 408.18	\$ 1,673.54
4 ACARREOS					
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	438.70	\$ 52.17	\$ 22,886.98
12141-A	ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	6141.80	\$ 10.13	\$ 62,216.43
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	47.41	\$ 10.26	\$ 486.43
37036	LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	47.41	\$ 10.22	\$ 484.53
5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	SAL	51.00	\$ 983.66	\$ 50,166.66
51369	S Y C DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN PARA 30 CIRCUITOS, 3 FASES. 4 HILOS NQOD304AB42. INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 225 AMP.	PZA	1.00	\$ 65,651.41	\$ 65,651.41



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081**

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

CABLECUTHW 4	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 4 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	35.00	\$ 122.40	\$ 4,284.00
ELEC023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARA ACOMETIDA TRIFÁSICA TRAMO DE 3.0 M Y 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 664.97	\$ 664.97
ELEC028-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA COBRIZADA DE 3/4 X 3.00 M. PARA TIERRA EN ACOMETIDA INCLUYE: SU CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 758.81	\$ 758.81
ELEC099	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS DE 1.80 X 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REPELLADO Y APLANADO FINO DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 7,382.35	\$ 7,382.35
ELEC100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM (3/4") DE Ø PARA REGISTROS Y LÁMPARAS EXTERIORES, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O MATERIAL DE BANCO, CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	35.00	\$ 84.32	\$ 2,951.20
51411	S.Y C. DE REGISTRO TELEFÓNICO DE 30X30X13CM. CAJA DE LAMINA	PZA	7.00	\$ 1,609.72	\$ 11,268.04
6 VOZ Y DATOS					

14



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081**

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

53085	SALIDA PARA CÁMARA DE VIDEO CON TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 19.25 MM	M	100.00	\$ 115.91	\$ 11,591.00
53115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CABLE DE DATOS, ACCESORIOS PARA TUBERÍA, SOPORTERIA, ACCESORIOS PARA CAJAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS.	SAL	7.00	\$ 1,231.77	\$ 8,622.39
PUNR ACC	PUNTO DE ACCESO A INTERNET TL-WA901ND TP-LINK ACCESS POINT INALÁMBRICO 450MBPS TL-WA901ND TL-WA901ND	PZA	4.00	\$ 1,611.67	\$ 6,446.68
7 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
CTO DE BOMBAS AGUA POTABLE - INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO					
51104	SUM. E INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL HIDRONEUMÁTICO DE 450 LTS. CON MOTOBOMBA DE 1.5 HP. Y TANQUE PRECARGADO.	PZA	2.00	\$ 25,873.91	\$ 51,747.82
	RED GENERAL DE AGUA FRÍA Y DESAGÜES INTERIORES				
INSHS001	SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRÁULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VÁLVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.00	\$ 2,762.35	\$ 13,811.75
45129	SUM E INST. DE B.A.P. EN TUBO DE PVC DE 8"	M	32.00	\$ 433.70	\$ 13,878.40
BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES					
52054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX #444 O 4954(AZOTEA)	PZA	2.00	\$ 2,429.25	\$ 4,858.50
45099	BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN CADA COLUMNA A UNA ALTURA DE 5 M EN PVC DE 6" TUBO REFORZADO, INCL. CODOS, SALIDAS LATERALES, ABRAZADERAS A COLUMNAS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,173.00	\$ 2,346.00
ACC033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ CROMADA PARA RIEGO EN JARDÍN O SIMILAR. INCLUYE: (PARTE	PZA	4.00	\$ 1,516.67	\$ 6,066.68



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

	PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y TUBERÍA DE 3/4" DEL RAMAL GRAL.).				
52403	SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 2" . INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	4.00	\$ 6,510.71	\$ 26,042.84
52404	TENDIDO DE RAMAL HIDRÁULICO PARA ALIMENTACIÓN DE EDIFICIO CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 1 1/2" POR AZOTEA. INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	57.00	\$ 255.12	\$ 14,541.84
8 EQUIPAMIENTO SANITARIO					
33208	S Y C. DE DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO MCA. JOFEL MOD. 85000 O SIMILAR, INCLUYE UNA CARGA DE JABÓN.	PZA	2.00	\$ 827.82	\$ 1,655.64
33117	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	PZA	4.00	\$ 4,385.87	\$ 17,543.48
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	2.00	\$ 2,066.49	\$ 4,132.98
33160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO DE DOBLE TARJA Y DOBLE ESCURRIDERO DE 1.88 X 0.54 MTS. INCL. LLAVE DE CUELLO DE GANSO RUGO O SIMILAR Y CESPOL	PZA	1.00	\$ 6,760.35	\$ 6,760.35
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLÁSTICO	PZA	2.00	\$ 2,066.49	\$ 4,132.98
33198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	3.00	\$ 3,362.00	\$ 10,086.00
ACC027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$ 2,314.75	\$ 2,314.75



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081**

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

33120-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA	PZA	3.00	\$ 685.53	\$ 2,056.59
33020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO 6 MM. CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO	M2	5.00	\$ 994.64	\$ 4,973.20
14079	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPOSITO DE BASURA TIPO BANDERA	PZA	2.00	\$ 866.35	\$ 1,732.70
52051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	3.00	\$ 1,889.25	\$ 5,667.75
9 CARPINTERÍA					
36006	SUM.Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. INCL. BASTIDOR Y MARCO DE MADERA 1.20 X 2.50M.	PZA	2.00	\$ 7,368.29	\$ 14,736.58
10 HERRERÍA					
41342	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR A BASE DE RIELES EN MONTEN Y PERFILES ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE MATERIALES, MONTAJE, UNIONES, SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	KG	643.43	\$ 103.42	\$ 66,543.53
45134	SUM. Y COL. DE MULTITECHO DE 1.5" CAL. 26/26 INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	5.65	\$ 973.90	\$ 5,502.54
11 ACABADOS					
PICAC001	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 EN 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR ACABADO PULIDO	M2	47.41	\$ 171.47	\$ 8,129.39
13094	PISO DE MÁRMOL DE 2CM DE ESPESOR MODELO SANTO TOMAS COLOR GRIS Y/O ARENA DE 0.30 M DE ANCHO Y LARGO VARIABLE ASENTADO CON MORTERO CEM ARENA 1:3 A HUESO LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	88.64	\$ 820.01	\$ 72,685.69
PISCE	PISO CERÁMICO LAMUSA MODELO AMUR 50 X 50 CM , ASENTADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE ; MATERIALES, DESPERDICIOS, RECORTES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M2	18.40	\$ 608.85	\$ 11,202.84
PISO10	PISO CERÁMICO VITROMEX MODELO CHERT 35.7X35.7 MT , ASENTADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE ; MATERIALES,	M2	16.49	\$ 673.32	\$ 11,103.05

17



**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081**

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

	DESPERDICIOS, RECORTES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.				
MUR01	MURO CERÁMICO LAMOSA MODELO AMUR 20X50 CM INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, RECORTES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M2	29.26	\$ 658.99	\$ 19,282.05
MUR02	MURO CERÁMICO LAMOSA MODELO VERONA 20X30 CM INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, RECORTES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M2	20.75	\$ 568.26	\$ 11,791.40
34192	S Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN MUROS DE TABIQUE, TRABES Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE SELLADOR SIK GUARD 65 COMO BASE, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	39.03	\$ 127.26	\$ 4,966.96
34000	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A TRATAR CON PINTURA, INCLUYE, RESANES CON PLASTE, SELLADOR A DOS MANOS, RESANES CON MORTERO Y LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN	M2	544.10	\$ 19.37	\$ 10,539.22
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	544.10	\$ 125.49	\$ 68,279.11
12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPAMIENTO					
LUMINARIOS					
56002	CAMBIO DE LUMINARIAS DE SLIM LINE A LEDS 36 WATTS Y 3100 LÚMENES (AHORRO DE ENERGÍA) INCLUYE DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN, MATERIALES ANDAMIOS, P.U.O.T	PZA	25.00	\$ 1,708.34	\$ 42,708.50
13 SEÑALÉTICA					
33155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA, PREVENTIVA, DE DESTINO O RESTRICTIVA DE 40 X 40CM EN ACRÍLICO	PZA	20.00	\$ 346.89	\$ 6,937.80

SUBTOTAL: \$2,155,172.41

IVA: \$344,827.59

TOTAL: \$2,500,000.00

18



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
Nº CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO **EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2022**, Y A CONCLUIR A MAS TARDAR **EL 07 DE MARZO DE 2023**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA. CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **70 DÍAS NATURALES**.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EL DICTAMEN, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

QUINTA. - ANTICIPO. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **TREINTA PORCIENTO (30%)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **\$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO**, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SEXTA. - GARANTÍAS. - PARA GARANTIZAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MONTO DEL MISMO, ASÍ COMO FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ PORCIENTO (10%) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE **\$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**; AMBAS A FAVOR DE LA **TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**; CONCEDIDA POR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA "EL CONTRATANTE", Y SERA VIGENTE HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS. PARA SU CANCELACIÓN SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE" DIRIGIDA A LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE EXPEDIR LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE, SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, GARANTIZANDO LA REPARACIÓN DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN Y ENTREGA FORMAL; POR LO QUE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ PORCIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA.

EN EL CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL CONTRATANTE" EN EL PLAZO Y TERMINO QUE SE SEÑALE EN EL COMUNICADO DE RESCISIÓN; SI NO SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTE ORDENAMIENTO, DEBERÁ PAGAR "EL CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS RESULTANTES.

SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO. - "EL CONTRATISTA" AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A "EL CONTRATANTE" FACTURA POR EL CIENTO PORCIENTO (100%) DEL IMPORTE DEL PRESENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

TLATLAUQUITEPEC, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **R.F.C. MTP930215QP7.**

20 LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON PERIODOS DE 20 DÍAS A UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONFORME AL CALENDARIO DE EROGACIONES MENSUALES, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL CONTRATANTE" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

UNA VEZ QUE "EL CONTRATANTE" APRUEBE LAS ESTIMACIONES, ÉSTE LAS ENTREGARÁ AL TESORERO MUNICIPAL PARA EFECTOS DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE FINANCIAMIENTO ALUDIDO EN EL INCISO 1.1 DE LAS DECLARACIONES, LA DIRECCIÓN DE OBRAS CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN FÍSICA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES RESPECTIVAS.

DESPUÉS DE REALIZADO EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN "EL CONTRATISTA" TIENE UN PLAZO NO MAYOR A 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR SU COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO POR EL IMPORTE TRANSFERIDO.

OCTAVA. - AJUSTES DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN CINCO POR CIENTO (5%) O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS A UN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, SIEMPRE Y CUANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRE EN TIEMPO CON RELACIÓN AL PROGRAMA PACTADO. EL AJUSTE DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.

NO SE OTORGARÁ NINGÚN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.

NOVENA. - PAGOS EN EXCESO. - TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECLAMACIÓN DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATANTE", CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARON POR DÍAS CALENDARIO DESDE EL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE DEVUELVAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATANTE".



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081**



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

21

DECIMA. - MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. - LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO **"EL CONTRATANTE"** SUMINISTRE A **"EL CONTRATISTA"** O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE ESTA ULTIMA, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSERVAR Y REINTEGRAR A **"EL CONTRATANTE"** TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR **"EL CONTRATANTE"** EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCIÓN DE **"EL CONTRATANTE"**, LA INSTALACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTA ULTIMA, O NO PUEDE SER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMO PRIMERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE REALIZARÁ PREVIO AVISO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE **"EL CONTRATISTA"** COMUNIQUE A **"EL CONTRATANTE"** CONFORME LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

AL EFECTO SE LEVANTARÁ UN ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LA QUE SE DETALLARÁN EL ALCANCE DE LOS MISMOS, LOS FALTANTES O TRABAJOS MAL EJECUTADOS Y QUE DEBERÁN SER CORREGIDOS POR EL CONTRATISTA Y LOS SALDOS Y FINIQUITOS QUE SE TENGAN QUE HACER AL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR **"EL CONTRATISTA"**. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA.

DECIMO SEGUNDA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARÁ CON SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO." EL CONTRATANTE" SE RESERVARÁ EL DERECHO SE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. LO ANTERIOR DEBERÁ QUEDAR ASENTADO EN LA APERTURA DE LA BITÁCORA DE OBRA.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE LA OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR EN NOMBRE DE **"EL**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA. - RELACIONES LABORALES. - **"EL CONTRATISTA"**, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL **"EL CONTRATISTA"** CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS DECLARACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"EL CONTRATANTE"**, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 2.6 DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚAN A SATISFACCIÓN DE **"EL CONTRATANTE"**, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"EL CONTRATANTE"** O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA SU MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA **"EL CONTRATISTA"** A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"EL CONTRATANTE"** EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA ESTE TIPO DE OBRA Y QUE POR ESCRITO **"EL CONTRATANTE"**, ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁ POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"EL CONTRATANTE"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE Y A SU CARGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"EL CONTRATANTE"** O A TERCERAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO POR LA INOBSERVANCIA DE LAS LEYES APLICABLES. LOS RIESGOS Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"EL CONTRATANTE"**. CUANDO APAREZCAN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
Nº CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

POR **"EL CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** REPARARÁ O REpondrá INMEDIATAMENTE Y POR SUS CUENTA DE LOS MISMOS.

DECIMO QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. - **"EL CONTRATANTE"** TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR, SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LA CUAL **"EL CONTRATANTE"** COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA, SI DE LA COMPARACIÓN ANTERIOR, EL AVANCE ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"EL CONTRATANTE"** PROCEDERÁ A PENALIZAR CON EL UNO POR CIENTO (1 %) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR CADA MES TRANSCURRIDO, DESDE LA FECHA INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA REVISIÓN.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"EL CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISIÓN DEL MISMO.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - **"EL CONTRATANTE"** PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU DETERMINACIÓN DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMO SÉPTIMO. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - **"EL CONTRATANTE"** PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO NO INICIE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPADE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD; ASÍ COMO, CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. DEBIÉNDOSE LEVANTAR UN ACTO DONDE SE ESCRIBAN LA FORMA Y TÉRMINOS EN LA QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, AVANCES, MATERIALES SUMINISTROS, ENTRE OTROS.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA **"EL CONTRATANTE"** ADEMÁS DE QUE SE IMPLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMO OCTAVO. - NORMATIVIDAD APLICABLE. - LA PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODOS



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
Nº CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Y CADA UNO DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMO NOVENO. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - NO APLICA

VIGÉSIMO. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. - PARA LA INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESADAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE PUEBLA QUE CORRESPONDAN; POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA COSA.

EL PRESENTE CONTRATO, SE FIRMA EL DÍA **27 DE DICIEMBRE DE 2022**, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA.

FIN DE TEXTO.

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
N° CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/22-2124/081



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

g-diin.net

G-DIIN.NET SA DE CV
RFC. GDI070721 JXA

"EL CONTRATISTA"

G-DIIN.NET S.A. DE C.V.
C. GUILLERMO NIETO ROSS
REPRESENTANTE LEGAL.

"EL CONTRATANTE"

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

TESTIGOS

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
TESORERO MUNICIPAL

ARO. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones

ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL
CONTRALOR MUNICIPAL